

徐州市贾汪区老不牢河西北片区东排洪道治理工程
III标段（自动控制和视频监视系统采购及安装）

招标文件答疑通知

编号：01

各投标单位：

现对《徐州市贾汪区老不牢河西北片区东排洪道治理工程III标段（自动控制和视频监视系统采购及安装）招标文件》（合同编号：JWLBLH-DPHDZL-III）作如下澄清：

1、问：设备购置一览表中，有一项语音系统。清单或招标文件其他内容没有对此语音系统有详细要求描述，请澄清做出要求描述。

答：满足现场信号变位及越线的调减下，具有语音报警功能，提供相应软件及硬件设备。

2、问：设备购置一览表中，PLC 清单配置了 2 套电源模块及 CPU。招标文件未对此有详细要求。请问两套 CPU 是作为冗余还是两套单独的 PLC 系统？

答：为两套单独的 PLC 系统。

3、问：设备购置一览表中，有 2 台 PLC 控制柜。规格描述中要求有 10 寸触摸屏。请确认触摸屏数量？

答：每台 PLC 控制柜设一块 10 寸触摸屏。

4、问：设备购置一览表中，有 2 台超声波液位计，招标文件及图纸未对仪表量程进行要求描述，请澄清做出量程要求。

答：仪表量程为：0~5 m

5、问：设备购置一览表中，有 3 台电磁流量计，招标文件及图纸未对仪表安装方式及安装管道直径（若管道式安装）进行说明，请澄清做出量程要求。

答：管道式安装，DN1200mm

6、问：招标文件未对上位机监控软件进行说明，是否有具体他要求？

答：可采用自主研发监控软件。

7、问：请明确安装范围。自控投标单位除安装所提供机柜、设备外，电缆敷设及电缆预埋穿线管是否为自控投标单位的施工范围？流量计传感器安装是否在自控投标单位的施工范围？

答：自控投标单位除安装所提供机柜、设备外，电缆敷设及电缆预埋穿线管为自控投标单位的施工范围，流量计传感器安装也在自控投标单位的施工范围。

8、问：设备购置一览表中，工作台有没有尺寸要求？若没有，有没有工位数量要求？

答：工作台定制，按四工位设置。

9、问：设备购置一览表中，液晶拼接单元为 4 块。电视墙拼接框架要求支持 9 块屏拼接。请予以澄清确认。

答：以设备购置一览表为准。

10、问：设备购置一览表中，UPS 为 2KVA，招标图纸中 UPS 为 10KVA。请予以澄清。

答：以设备购置一览表为准。

11、问：是否需要制造商授权？

答：以招标文件为准。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2018年4月4日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《徐州市贾汪区老不牢河西北片区东排洪道治理工程III标段（自动控制和视频监视系统采购及安装）招标文件答疑通知 01 号》（共 2 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日