

招标文件答疑通知

编号：03

各投标单位：

《郑集河输水扩大工程（铜山区）施工 1~5 标段招标文件》（合同编号：TS-ZJHSSKD-SG1~5）作如下澄清：

1、问：设备采购和安装工程分类分项工程量清单中电缆安装及敷设中电缆和电缆桥架单位改成 m 后，工程量是否正确？

答：删除答疑通知 02 号中第 11 条内容，维持原工程量清单中的单位和工程量。

2、问：施工 2 标段工程量清单中 1.4.3.1.5（C30 砼进场道路）与 1.4.3.1.19（砼进场道路），是否重复，请明确？

答：重复，删除 1.4.3.1.5（C30 砼进场道路）。

3、问：施工 3 标段工程量清单中 1.7.1.6.1、1.7.1.9.1、1.8.1.6.1、1.8.1.9.1 高压电气设备安装指什么，是否重复、单位、工程量是否正确，请明确？

答：1.7.1.6.1、1.8.1.6.1 高压电气设备安装，均为高压开关柜 10kv 断路器柜安装，单位：台，数量不变；1.7.1.9.1 高压电气设备安装，为封闭母线 外壳/母线 680×5/300×8，单位：m/单相，数量不变；1.8.1.9.1 高压电气设备安装，为封闭母线 外壳/母线 850×7/350×12，单位：m/单相，数量不变。

4、问：施工 3 标段工程量清单中 1.11.3.1.1~1.11.3.1.21 砼标号是多少？

答：除房屋基础、检修间及控制室地面下框柱、砼进场道路为 C30，其余均为 C25。

5、问：施工 2~5 标段工程量清单中砼栏杆标号是多少？

答：标号为 C25。

6、工程量清单中 C30 砼进场道路厚度是多少？

答：厚度为 20cm。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2018年10月22日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《郑集河输水扩大工程（铜山区）施工 1~5 标段招标文件答疑通知 03 号》（合同编号：TS-ZJHSSKD-SG1~5（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日